

ΓΝΑ ΚΑΤ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Κηφισιά: 18/03/2026

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Προτεραιότητα αιτήματος: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Αφορά την αίτηση ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ : **A/A 2790 (17/03/2026)**

και την αίτηση ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ : **A/A 2791 (17/03/2026)**

του: Τμήματος **ΨΥΚΤΙΚΩΝ**

Για : Αποξήλωση παλαιών fan-coil (τεμάχια 2), προμήθεια και εγκατάσταση νέων (τεμάχια 2), για το γραφείο Λοιμώξεων (6Κ.Κ.605) και Αθλητικών Κακώσεων-Γραφείο Διευθύντριας (2Κ.Κ.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

1). Γραφείο Λοιμώξεων (6Κ.Κ. 605)

α). Αποξήλωση παλαιού fan-coil (τεμάχιο1) .Εγκατάσταση νέου FCU κρεμαστό στο τοίχο στην εσοχή κάτω από παράθυρο με καινούργια υδραυλική σύνδεση σωλήνα μονωμένη 2 σφαιρικούς διακόπτες, σωλήνα αποχέτευσης, ηλεκτρολογική σύνδεση .

β). Προμήθεια μονάδας κλιματισμού fan-coil δαπέδου,(με δυνατότητα κρεμαστής τοποθέτησης) συνολικής ψυκτικής ικανότητας 3.8KW (HIGH)-2.5KW(LOW), μήκος 1.1m-1.2m, σωληνώσεις αριστερά, με ενσωματωμένο θερμοστάτη ελέγχου (τεμάχιο 1).

2). Γραφείο Αθλητικών Κακώσεων- Γραφείο Διευθύντριας (2Κ.Κ.)

α). Αποξήλωση παλαιού fan-coil (τεμάχιο1) Εγκατάσταση νέου FCU κρεμαστό στο τοίχο στην εσοχή κάτω από παράθυρο με καινούργια υδραυλική σύνδεση σωλήνα μονωμένη 2 σφαιρικούς διακόπτες, σωλήνα αποχέτευσης, ηλεκτρολογική σύνδεση .

β). Προμήθεια μονάδας κλιματισμού fan-coil δαπέδου, συνολικής ψυκτικής ικανότητας 3.8KW (HIGH)-2.5KW(LOW), μήκος 0.9m-1.1m, σωληνώσεις αριστερά, με ενσωματωμένο θερμοστάτη ελέγχου (τεμάχιο 1).

ΓΕΝΙΚΑ

Εγγύηση εγκατάστασης 1 έτος και λειτουργίας 2 έτη.

Για το Τμήμα

Ο Προϊστάμενος

Τεχνικού Τμήματος

Ο Προϊστάμενος

Τεχνικής Υπηρεσίας